



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633

E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. március 23.**

Előterjesztés tárgya:	A 2017. évi útfelújításokról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1. sz. melléklet: Prím 41 Kft. árajánlata 2. sz. melléklet: Colas-Út Zrt. árajánlata 3. sz. melléklet: Puh-Tárnok Út-és Hidépítő Kft. árajánlata 4. sz. melléklet: Útéppark Kft. árajánlata 5. sz. melléklet: Vértesaszfalt Kft. árajánlata
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	-
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41.§ (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette: Besenyei Éva	Dátum: 2017. március 16.	Aláírás:
Véleményezi:		
<i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatközlő Bizottság</i>		X
<i>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottságának</i>		
<i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i>		X

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: max. bruttó 47.387.187,- Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017. 03. 16. dr. Ivanyik Andrea jegyző
--

Tárgy: A 2017. évi útfelújításokról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület a 23/2017. (I.19.) számú határozatában meghatalmazta Garaguly Tibor polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a Kender utca, valamint a „Vörösmarty köz” felújítására vonatkozóan.

Az árajánlatkérés az alábbi műszaki tartalommal került kiküldésre:

- a meglévő burkolatot profilba hozása, a kátyúk feltöltése az Építető által biztosított 0/22 zúzottkővel, vagy AC11 aszfalttal (kérjük az árajánlatot a legjobb műszaki tartalom, és a költségek szem előtt tartásának figyelembe vételével szíveskedjen kidolgozni, vagy opcionálisan megadni)
- süllyesztett szegélyezés, ahol a vízvezetés megkívánja, ott „K” szegély beépítése (pl. kapubejárók). A szegély kialakítása a 4,5 méteres szélesség megtartásával szükséges: 0,15 m + 4,5 m + 0,15 m. A padkát további 50 cm-es szélességben kell kialakítani.
- közmű fedlapok szintbehelyezése
- AC11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumenemulzió alápermetezéssel, átlag 6 cm vastagságban gépi bedolgozással
- padka lenyesése, nemesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vastagságban, az Építető által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből
- ároktisztítás, szükség szerint mélyítés, tereprendezés
- útcsatlakozások kialakítása
- Az Építető által biztosított zúzottkövet az ajánlattevőnek kell 5 km-en belüli távolságból a munkaterületre szállítani. A zúzottkő felrakodása biztosított. A bontási törmelék, és a kiszoruló anyagot Etyek közigazgatási határán belül elhelyezkedő, az Építető által kijelölt külterületi utakra, kátyúzás céljára kell elszállítani.

Az árajánlatkérőt 7 vállalkozónak küldtük ki, akik közül 5 vállalkozó pályázta meg a munkát.

A vállalkozók által benyújtott árajánlatok, benne a részletes műszaki leírással az előterjesztés mellékleteit képezik:

- Prím 41 Kft. (2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 41.), az előterjesztés 1. számú melléklete;
- Colas Út Zrt. (2330 Dunaharaszti, Puskás Tivadar u. 6.), az előterjesztés 2. sz. melléklete;
- Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft.(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), az előterjesztés 3. számú melléklete;
- Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.), az előterjesztés 4. sz. melléklete
- Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros út 7.), az előterjesztés 5. számú melléklete;



A vállalkozók árajánlatait a következő táblázatban összegzem:

Vállalkozó	Kender utca (bruttó)	„Vörösmarty köz” (bruttó)	Összesen
<i>Prím 41 Kft.</i>	21.803.868,- Ft	3.446.653,- Ft	25.250.521,- Ft
<i>Colas Út Zrt.</i>	28.222.354,- Ft	2.848.985,- Ft	31.071.339,- Ft
<i>Puhi-Tárnok Út-és Hidépítő Kft.</i>	27.462.932,- Ft	4.865.517,- Ft	32.328.449,- Ft
<i>Útéppark Kft.</i>	35.248.405,- Ft	6.725.368,- Ft	41.973.773,- Ft
<i>Vértesszalfalv Kft.</i>	43.138.345,- Ft	4.248.842,- Ft	47.387.187,- Ft

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az utak felújításának költsége az elfogadott, 2017. évi költségvetés terhére biztosított 30.487.000,- Ft erejéig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Kender utca és a „Vörösmarty köz” újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról!

Etyek, 2017. március 16.


Garaguly Tibor
polgármester 

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (III.23.) határozata

A 2017. évi útfelújításokról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a- t (székhely:.....) bízta meg a Kender utca burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével bruttó Ft vállalkozói díj ellenében.

2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 30.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (III.23.) határozata

A 2017. évi útfelújításokról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a-t (székhely:.....) bízta meg a „Vörösmarty köz” burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével bruttó Ft vállalkozói díj ellenében,

2. felhatalmazza polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 30.



T. Etyek Nagyközség Önkormányzata!

Garaguly Tibor Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Árajánlat útfelújítási munkákra

1, Kender utca

A kiírás szerinti mennyiségekkel az árajánlat Vállalkozói díja:

17.168.400-ft+áfa

Az árban szerepel a kiírás műszaki tartalmában nem szereplő, de kérdésben feltett 12 db látható közműfedlap szintbehelyezése.

Felmérésünk alapján csak kisebb eltérés mutatkozott a kiírás szerinti mennyiséggel.

2, Vörösmarty köz

A kiírás szerinti ajánlat Vállalkozói díja:

2.233.900,-ft+áfa

Az árban 1db látható fedlap szintbehelyezése szerepel.

Felmérésünk alapján 80m²-el nagyobb felületet kellene kivitelezni, ennek díja:
480.000,-ft+áfa

Köszönjük megkeresésüket, várjuk válaszukat!

Biatorbágy, 2017.02.27.

Tisztelettel:

Boros Tamás
Ügyvezető igazgató

BOROS TAMÁS
ügyvezető ig.
PRIM 41 Kft.
2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13

Mintavételi-minősítési terv Kender utca


- az út szélességének ellenőrzése kb. 100 méterenként, 6db helyen
- az út profil oldal illetve hosszirányú esésének ellenőrzése 10m-ként 65 db helyen
- aszfalt vastagság ellenőrzése bedolgozáskor 500m²-enként 6db helyen

Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:

Fmv nyilatkozatot az I.o. teljesítésről, technológiai fegyelem, a munkavédelem betartásáról, a bontási törmelék kezeléséről, és hogy az építmény rendeltetészerű valamint biztonságos használatra alkalmas.

Tartalmazni kell a beépített anyagok szállítólevél másolatait, az anyagok gyártási műbizonylatait, teljesítmény nyilatkozatait, hogy azok I.o-ban kerültek beépítésre.

Biatorbágy, 2017. február 27.



BOROS TAMÁS
üzvezető ig.
PRIM 41 Kft.
2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13

Mintavételi-minősítési terv Vörösmarty köz


- az út szélességének ellenőrzése kb. 100 méterenként, 1db helyen
- az út profil oldal illetve hosszirányú esésének ellenőrzése 10m-ként 5 db helyen
- aszfalt vastagság ellenőrzése bedolgozáskor 500m²-enként 1db helyen

Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:

Fmv nyilatkozatot az I.o. teljesítésről, technológiai fegyelem, a munkavédelem betartásáról, a bontási törmelék kezeléséről, és hogy az építmény rendeltetésszerű valamint biztonságos használatra alkalmas.

Tartalmazni kell a beépített anyagok szállítólevél másolatait, az anyagok gyártási műbizonylatait, teljesítmény nyilatkozatait, hogy azok I.o-ban kerültek beépítésre.

Biatorbágy, 2017. február 27.



BOROS TAMÁS
ügyvezető ig.
PRIM 41 Kft.
2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13



Út

Címzett cég To Company	Etyek Nagyközség Önkormányzata	Iktatószám Reference no.	xxxx/2017
Címzett személy Addressee	Besenyei Éva részére	Feladó Addresser	Király Lajos vállalkozási főmérnök
Cím	2091 Etyek, Körpince köz 4.	Másolat Copy	
E-mail Fax	palyazat@etyek.hu		
Dátum / Date	2017/02/28	Oldalak / Pages	2 + 2
Tárgy Subject	Ajánlat – „Etyek, Kender utca és Vörösmarty köz útfelújítási munkái” tárgyban		

Tisztelt Besenyei Éva!

Ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk, melyre ezúton tisztelettel megküldjük tájékoztató árajánlatunkat **Etyek, Kender utca és Vörösmarty köz útfelújítási munkára**.

1. Ajánlati árunk, a mellékelt költségvetésben foglaltak szerint:

Összesen nettó útfelújítási munkák Kender utca: 23 333 273,- Ft

*engedélyezés ah
22.222.326,-*

Összesen nettó útfelújítási munkák Vörösmarty köz: 2 243 295,- Ft

melléklet szerint

2. Műszaki tartalom:

Ajánlati árunkat az Önök által megküldött ajánlatkérés alapján készítettük, a mellékletben szereplő költségvetés mennyiségeinek beárazásával.

3. Minőségbiztosítás:

Részvénytársaságunknál ISO 9001 minőségbiztosítási, ISO 14001 környezetirányítási és OHSAS 18001 szerinti munka-, egészség- és biztonságirányítási rendszer működik.

4. Ajánlat érvényessége:

Ajánlatunkban 2017. év II. negyedévi kivitelezéssel kalkuláltunk.

Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fent.

5. Garanciavállalás:

Az általunk elvégzett munkákra 1 év garanciát vállalunk.

Garanciavállalásunk azonban nem terjed ki a burkolatok alatti közművek visszatöltésének nem megfelelő tömörségére az alépítmény hiányosságaira visszavezethető, valamint a nem az útpályaszerkezet teherbírásának megfelelő igénybevételből és a nem megfelelő vízelvezetésből adódó meghibásodásokra.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest,
Bocskai út 73.
Tel.: 1 883 1700
Fax: 1 883 1799
Web: www.colasut.hu
E-mail: ut@colas.hu





6. Szerződéses feltételek:

Nyertességünk esetén a szerződéses és pénzügyi feltételekről külön tárgyalás szükséges. A cégünknel kiadott előírások alapján fizetési biztosítékot fogunk kérni (általában előleg vagy bankgarancia)

7. Egyéb közlemények:

Ajánlatunk esetében figyelembe vettük az Útügyi Műszaki Előírások alábbi fejezeteit:

ASZFALTKEVERÉKEK	e-UT 05.02.11	Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ASZFALT PÁLYASZERKEZETEK	e-ÚT 06.03.21	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények

Ajánlatunk a szerződéses feltételek mindkét fél általi elfogadásáig, illetve a teljes kiviteli tervdokumentáció és építési engedélyek megismeréséig csak informatív ajánlatnak minősül, ezért fenntartjuk a jogot a fentiek ismeretében ajánlatunk teljes körű módosítására.

8. Kapcsolattartó: Király Lajos Vállalkozási Főmérnök
tel: 30/371-7820
e-mail: lajos.kiraly@colas.hu

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket, várjuk szíves visszajelzésüket!

Melléklet: költségvetés (2 oldal)

Tisztelettel:

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.



16.

Király Lajos
Király Lajos
vállalkozási főmérnök

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	Mennyiség	Mértékegység	AJÁNLATI ÁR		ENGEDMÉNYES ÁR	
				Egységár	Költség	Egységár	Költség
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS: FÖLDMUNKÁK						
210 000	Bontási, terület-előkészítési munkák						
212 000	Közművek fedelapjának szilntbehelyezése, cseréje						
212 025	Aknafedlapok szilntbehelyezése	11,00	db	17 259	189 849	17 259	189 849
214 000	Terület-előkészítő földmunkák						
214 030	Humusz leszedés, visszaépítéshez	25,47	m3	1 304	33 213	1 304	33 213
220 000	Nem építmény specifikus általános földmunkák						
222 000	Földmű építése						
222 100	Földmű építése bevágásból						
222 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elterítése	145,13	m3	2 087	302 886	1 100	159 643
300 000	ÜTÉRÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS						
310 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósv építés						
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák						
311 020	Aszfalt burkolat bontása közúton	3,00	m3	7 928	23 784	7 928	23 784
312 000	Padka, elválasztósv építése						
312 040	Padka készítése 0/22 zúzottkőből	80,03	m3	2 354	188 391	2 354	188 391
320 000	Pályaszerkezeti rétegek						
321 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek						
322 015	Burkolat szélesítés: 0/22 zúzottkőből	48,34	m3	2 620	126 651	2 620	126 651
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek						
323 400	Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek						
323 410	AC 11 kopó	175,70	m3	92 034	16 170 374	88 000	15 461 600
324 000	Egyéb építési munkák						
324 100	Kátyuzás						
324 195	Kátyuzás 0/22 zúzottkővel	630,00	m2	2 011	1 266 930	1 600	1 008 000
326 000	Szegélyek építése						
326 020	"K" szegély építése	18,00	m	4 026	72 468	4 026	72 468
326 030	Süllyesztett szegély építése	1244,30	m	3 904	4 867 747	3 904	4 857 747
400 000	VIZEPÍTÉS						
440 000	Viztelenítés						
442 000	Arok, folyóka						
442 020	Arok profíliba hozása	255,00	m3	396	100 980	396	100 980
	KENDER UTCA NETTÓ ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				23 333 273		22 222 326

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Költség
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ, ÉS FÖLDMUNKÁK				
210 000	Bontási, terület-előkészítési munkák				
212 000	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje				
212 025	Aknafedlapok szintbehelyezése	1,00	db	17 259	17 259
214 000	Terrület előkészítő földmunkák				
214 030	Humusz leszedés, visszaépítéshez	5,20	m3	1 304	6 781
220 000	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
222 000	Földmű építése				
222 100	Földmű építése bevágásból				
222 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elterítése	21,36	m3	2 087	44 578
300 000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS				
310 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés				
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311 020	Aszfalt burkolat bontása közúton	1,00	m3	7 928	7 928
312 000	Padka, elválasztósáv építése				
312 040	Padka készítése 0/22 zúzottkőből	20,30	m3	2 354	47 786
320 000	Pályaszerkezeti rétegek				
321 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek				
322 015	Burkolat szélesítés: 0/22 zúzottkőből	1,10	m3	2 620	2 882
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
323 400	Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek				
323 410	AC 11 kopó	24,45	m3	56 337	1 377 440
324 000	Egyéb építési munkák				
324 100	Kátyuzás				
324 195	Kátyuzás 0/22 zúzottkővel	50,00	m2	2 011	100 550
326 000	Szegélyek építése				
326 020	"K" szegély építése	4,00	m	4 026	16 104
326 030	Süllyesztett szegély építése	158,77	m	3 904	619 838
400 000	VÍZÉPÍTÉS				
440 000	Víztelepítés				
442 000	Árok, folyóka				
442 020	Árok profilba hozása	1,00	m3	2 149	2 149
	VÖRÖSMARTY KÖZ NETTÓ ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				2 243 295

Kály



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2017. március 16.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Módosított árajánlat

Ikt.szám: A- 29 /2017.

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Etyek

Körpince köz 4.

2091

Besenyey Éva

településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző részére

Megkeresésükre, elkészítettük tételes árajánlatunkat az Etyek, Kender u. és Vörösmarty köz útfelújítási munkákra vonatkozóan.

Kender u.

Műszaki tartalom:

- meglévő burkolat kiegyenlítése, profilba hozása	3046,48 m ²
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	3046,48 m ²
- süllyesztett v. „K” szegély építése	1333,00 fm
- aszfaltburkolat marása	66,00 m ²
- közműszerelvények szintbehelyezése	13 db
- elzáró szerelvények szintbehelyezése	2 db
- csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása	500,00 fm
- átereszek tisztítása	156,00 fm
- sérült beton átereszcső cseréje	1,00 fm
- padka nyesése	1333,00 m ²
- föld elszállítása, elterítése	316,60 m ³
- nemesített padka készítése építetű által biztosított 0/22 zúzottkőből	666,50 m ²
- kiépített gépkocsi behajtók helyreállítása	40,00 m ²
- ideiglenes forgalomtechnika kialakítása	1 alk.

Ajánlati árunk: 21.624.356.-Ft

ÁFA 27%: 5.838.576.-Ft

Bruttó összesen: 27.462.932.-Ft

MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2009



Reg. number QMS 747/16

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg. number EMS-301/16

MUNKABIZTONSÁG FELSOROKON
MSZ 28001:2008



Reg. number OHS - 180/16

Handwritten signature

Vörösmarty köz:

Műszaki tartalom:

- meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása AC-11 kopó aszfaltkeverékkel	280,35 m2
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	560,70 m2
- süllyesztett v. „K” szegély építése	227,00 fm
- aszfaltburkolat marása	55,50 m2
- közműszerelvények szintbehelyezése	2 db
- csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása	76,00 fm
- padka nyesése	227,00 m2
- föld elszállítása, elterítése	75,80 m3
- nemesített padka készítése építető által biztosított 0/22 zúzottkőből	113,50 m2


Ajánlati árunk: 3.831.116.-Ft
ÁFA 27%: 1.034.401.-Ft
Bruttó összesen: 4.865.517.-Ft

Ajánlati kötöttségünk időtartama 60 nap.

Árjajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megrendelésüket.

Tisztelettel:

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Költségvetés

Etyek, Kender utca felújítása

Meglévő burkolat kiegyenlítése, profilba hozása


felület: 658 m x 4,5 =	2961,00 m ²
R6 m lekerekítő ívek 2 db =	15,48 m ²
út csatlakozás 1 db 20 x 3,50 =	70,00 m ²
Összesen =	3046,48 m²

	Munkanem / Megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Ár nettó
1.	Meglévő burkolat kiegyenlítése, profilba hozása	3046,48	m ²	821 Ft	2 501 160 Ft
2.	AC-11 aszfalt kopórétég készítése bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg.-ban, gépi bedolozással	3046,48	m ²	3 674 Ft	11 192 768 Ft
3.	Süllyesztett vagy "K" szegély készítése szegélyárok kiemelésével, beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegély elemekből	1333,00	fm	4 194 Ft	5 590 602 Ft
4.	Aszfaltburkolat marás csatlakozásokkal	66,00	m ²	1 572 Ft	103 752 Ft
5.	Közműszerelvények szintbehelyezése	13,00	db	19 585 Ft	254 605 Ft
6.	Elzáró szerelvények szintbehelyezése	2,00	db	11 778 Ft	23 556 Ft
7.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, átlag 0,1 m ³ /fm	500,00	fm	377 Ft	188 500 Ft
8.	Meglévő áttereszek tisztítása VOMA-val	156,00	fm	982 Ft	153 192 Ft
9.	Sérült beton áttereszcső Ø300-as cseréje	1,00	fm	16 794 Ft	16 794 Ft
10.	Padka lenyesése	1333,00	m ²	396 Ft	527 868 Ft
11.	Kikerült föld elszállítása, elterítése 2km-en belül	316,60	m ³	1 477 Ft	467 618 Ft
12.	Nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg.-ban, építettkő által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből	666,50	m ²	434 Ft	289 261 Ft
13.	Meglévő gépkocsi behajtók burkolat helyreállítása, szintbehelyezése	40,00	m ²	5 367 Ft	214 680 Ft
14.	Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása	1,00	alk.	100 000 Ft	100 000 Ft
Összesen Nettó					21 624 356 Ft
ÁFA 27%					5 838 576 Ft
Összesen Bruttó					27 462 932 Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 66,65 m³

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2017. március 16.


 Cégszerű aláírás

Költségvetés

Etyek, Vörösmarty köz felújítása

AC-11 aszfalt kiegyenlítéssel


felület: 96 m x 4,5 =	432,00 m ²
R4 m lekerekítő ív 1 db =	3,44 m ²
R6 m lekerekítő ív 1 db =	7,74 m ²
R8 m lekerekítő ívek 2 db =	27,52 m ²
út csatlakozás 1 db 20 x 4,50 =	90,00 m ²
Összesen =	560,70 m²

	Munkanem / Megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Ár nettó
1.	Meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékkel	280,35	m ²	1 225 Ft	343 429 Ft
2.	AC-11 aszfalt kopóréteg készítése bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg.-ban, gépi bedolozással	560,70	m ²	3 674 Ft	2 060 012 Ft
3.	Süllyesztett vagy "K" szegély készítése szegélyárok kiemelésével, beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegély elemekből	227,00	fm	4 121 Ft	935 467 Ft
4.	Aszfaltburkolat marás csatlakozásokkal	55,50	m ²	1 572 Ft	87 246 Ft
5.	Közműszerelvények szintbehelyezése	2,00	db	19 585 Ft	39 170 Ft
6.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása átlag 0,4 m ³ /fm	76,00	fm	1 509 Ft	114 684 Ft
7.	Padka lenyesése	227,00	m ²	396 Ft	89 892 Ft
8.	Kikerült föld elszállítása, elterítése 2 km-en belül	75,80	m ³	1 477 Ft	111 957 Ft
9.	Nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg.-ban, építettől által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből	113,50	m ²	434 Ft	49 259 Ft
				Összesen Nettó	3 831 116 Ft
				ÁFA 27%	1 034 401 Ft
				Összesen Bruttó	4 865 517 Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 11,35 m³

Az elvégzett munkára Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Tárnok, 2017. március 16.



Cégszerű aláírás

4. oz m ellet
3

Útéppark

Útépitő és Mélyépitő Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu



Adószám: 24105099-2-07 K&H: 10200232-29373817-00000000 CIB: 10700093-04392202-51100005 Cgj.: 07-09-022842

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz. 4.

polgarmester@etyek.hu

Garaguly Tibor Polgármester Úr részére!

Ikt.szám.: *A/ 35* /2017.

Ügyintéző: Skobrák András 22/505-616

Dátum: Székesfehérvár, 2017. 02. 27.

E-mail: palyazat@etyek.hu

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresésüket az „Etyek, Kender utca és Vörösmarty köz felújítása” tárgyában.

Fenti munkákra az alábbiak alapján adjuk meg ajánlatunkat, az ajánlatkérő levelükben foglaltak figyelembevételével.

Ajánlati árunk:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Etyek, Kender utca felújítása: | 27.754.650,- Ft + ÁFA |
| 2. Etyek, Vörösmarty köz felújítása: | 5.295.565,- Ft + ÁFA |

Mellékletek:

- Költségvetési kiírások
- Igazolás köztartozás mentességről
- Mintavételi és minősítési terv

Várjuk megkeresésüket!

Tisztelettel:



Böröcz László
ügyvezető

Kender utca felújítása 630x4,5 m

tétel	meny	dim	egységár	ár
1. Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	80 000 Ft	80 000 Ft
2. Közmű szakfelüyeletek	1,0	egys	100 000 Ft	100 000 Ft
3. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	105 000 Ft	105 000 Ft
Süllyesztett vagy "K" szegélysor építése az út két oldalán, a szegély helyének kiemelésével	1305,0	m	5 095 Ft	6 648 975 Ft
Meglévő burkolat profilozása kátyúzása AC 11 keverékből	2980,0	m2	2 235 Ft	6 660 300 Ft
11. Ároktisztítás, alakítás, kikerülő föld szállítása	500,0	fm	990 Ft	495 000 Ft
Bitumenemulzió permetezése az aszfaltos felületeken	2980,0	m2	235 Ft	700 300 Ft
AC-11 kopóréteg építése átl. 6 cm vtg-ban az aszfaltos szakaszon	170,0	m3	67 360 Ft	11 451 200 Ft
14. Padkanyesés, kikerülő föld elszállítása lerakóra	1275,0	m2	825 Ft	1 051 875 Ft
Nemsített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja)	700,0	m2	660 Ft	462 000 Ft
Összesen nettó:				27 754 650 Ft
AFA 27%:				7 493 756 Ft
Összesen bruttó:				35 248 406 Ft

Vörösmarty köz felújítása 80x4,5 m

tétel	meny	dim	egységár	ár
1. Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	30 000 Ft	30 000 Ft
2. Közmű szakfelüyeletek	1,0	egys	80 000 Ft	80 000 Ft
3. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	50 000 Ft	50 000 Ft
Süllyesztett vagy "K" szegélysor építése az út két oldalán, a szegély helyének kiemelésével	205,0	m	5 095 Ft	1 044 475 Ft
Meglévő burkolat profilozása kátyúzása AC 11 keverékből	463,0	m2	2 235 Ft	1 034 805 Ft
11. Ároktisztítás, alakítás, kikerülő föld szállítása	85,0	fm	3 200 Ft	272 000 Ft
Bitumenemulzió permetezése az aszfaltos felületeken	360,0	m2	235 Ft	84 600 Ft
AC-11 kopóréteg építése átl. 6 cm vtg-ban az aszfaltos szakaszon	36,0	m3	67 360 Ft	2 424 960 Ft
14. Padkanyesés, kikerülő föld elszállítása lerakóra	185,0	m2	825 Ft	152 625 Ft
Nemsített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja)	185,0	m2	660 Ft	122 100 Ft
Összesen nettó:				5 295 565 Ft
AFA 27%:				1 429 803 Ft
Összesen bruttó:				6 725 368 Ft

Utéppark Kft.Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 2410099-2-07
K&H: 10200222-29373817-68000000



Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Kender u., és Vörösmarty köz felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Kender u. ill. Vörösmarty köz burkolatfelújítási munkáinak kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

Etyek, Kender u. felújítás 630 m:	33.967.201 Ft + ÁFA
Vörösmarty köz felújítás 80 m:	3.345.545 Ft + ÁFA

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2017. június 30-ig szóló érvényességgel készült!

Ajánlatunkban a pályázati felhívásban, ill. a kiegészítő tájékoztatókban megadott információkat, paramétereket vettük figyelembe!

Ajánlatunk Kender u. elemére vonatkozó része önállóan is, míg a Vörösmarty közre szóló része kizárólag a Kender u. projekttel együttes megvalósítás esetében érvényes!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya,
Réti utca 174. fszt. 4.
Adószám: 13261731-2-11

Borbély Sándor
ügyvezető

SZÉDELYI ÁRPÁD
vállalkozásvezető

Tatabánya, 2017. február 27.

VértesAszfalt Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Réti u. 174.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Réti u. 174.

Tel: 06 (34) 309-219
Fax: 06 (34) 305-336
E-mail: vertesaszfalt@t-online.hu

Etyek, Kender u. burkolatfelújítási munkái

Építési munkák	Anyag+fuvar	Díj
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása		
1 db	128 552 30 328	128 552 30 328
Útcsatlakozások kialakítása szélvágással, felesleges anyag bontásával, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül		
2 db	914 17 647	1 828 35 294
Földkiemelés kétoldali szegélyek, és a szükséges burkolatszélesítések helyén, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül		
236,2 m3	-	733 401
Tükrökészítés kétoldali szegélyek, és a szükséges burkolatszélesítések helyén kézi erővel, tömörítéssel		
1181 m2	-	402 721
Ágyazatkészítés Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen gépkocsira rakva biztosított M 30 murvából, tömörítéssel		
118,1 m3	1 778 3 411	209 982 402 839
" K " szegély készítése C 12/15 FN betongerendával, hézagolással		
630 fm	2 999 1 914	1 889 370 1 205 820
Süllyesztett szegély készítése C 12/15 FN betongerendával, hézagolással		
630 fm	2 711 1 914	1 707 930 1 205 820
Beton útalap készítése C 12/15 FN betonból, emulziós permetezéssel 3 m szélességig		
42,5 m3	19 404 7 340	824 670 311 950
Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezése		
2930 m2	124 216	363 320 632 880
Kiegyenlítő réteg készítése változó vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt gépi terítésével		
176 m3	56 347 6 291	9 917 072 1 107 216
Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével		
2930 m2	3 482 377	10 202 260 1 104 610

Meglévő szikkasztóárok profilozása, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

630	fm	-	-	-
		882		555 660

Padkanyesés gépi erővel, átlag 5 cm vastagságban, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

1890	m2	-	-	-
		155		292 950

Aknafedlapok szintre emelése

11	db	19 303	212 333	
		13 876		152 636

Kétoldali padkakészítés, átlag 10 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen gépkocsira rakva biztosított M 30 murvából, tömörítéssel, 75-75 cm szélességben

94,5	m3	1 600	151 200	
		1 953		184 559

Anyag+fuvar összesen **25 608 517**

Díj összesen **8 358 684**

ÖSSZESEN **33 967 201**

ÁFA (+ 27 %) **9 171 144**

MINDÖSSZESEN **43 138 345**

Etyek, Vörösmarty köz burkolatfelújítási munkái

Építési munkák		Anyag+fuvar	Díj
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása	1 db	32 138 7 582	32 138 7 582
Útsatlakozások kialakítása szélvágással, felesleges anyag bontásával, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül	2 db	914 17 647	1 828 35 294
Földkiemelés kétoldali szegélyek, és a szükséges burkolatszélesítések helyén, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül	32 m3	- 3 105	- 99 360
Tükörkészítés kétoldali szegélyek, és a szükséges burkolatszélesítések helyén kézi erővel, tömörítéssel	160 m2	- 341	- 54 560
Ágyazatkészítés Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen gépkocsira rakva biztosított M 30 murvából, tömörítéssel	16 m3	1 778 3 411	28 448 54 576
" K " szegély készítése C 12/15 FN betongerendával, hézagolással	80 fm	2 999 1 914	239 920 153 120
Süllyesztett szegély készítése C 12/15 FN betongerendával, hézagolással	80 fm	2 711 1 914	216 880 153 120
Beton útalap készítése C 12/15 FN betonból, emulziós permetezéssel 3 m szélességig	6,4 m3	19 404 7 340	124 186 46 976
Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezése	410 m2	124 216	50 840 88 560
Kiegyenlítő réteg készítése változó vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt gépi terítésével	4 m3	56 347 6 291	225 388 25 164
Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével	410 m2	3 482 377	1 427 620 154 570

Padkanyesés gépi erővel, átlag 5 cm vastagságban, bontott anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

320	m2			
		155		49 600

Aknafedlapok szintre emelése

1	db	19 303	19 303	
		13 876		13 876

Kétoldali padkakészítés, átlag 10 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen gépkocsira rakva biztosított M 30 murvából, tömörítéssel, 75-75 cm szélességben

12	m3	1 600	19 200	
		1 953		23 436

Anyag+fuvar összesen **2 385 751**

Díj összesen **959 794**

ÖSSZESEN **3 345 545**

ÁFA (+ 27 %) **903 297**

MINDÖSSZESEN **4 248 842**